

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZEK W POMIESZCZENIACH KUCHNI
ADRES INWESTYCJI : 05-500 PIASECZNO UL.SIKORSKIEGO 20
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : 05-500 PIASECZNO UL SIKORSKIEGO 20
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 18.04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.04.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

POSADZKI KUCHNIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5.80*12.1+5.70*3.20+2.56*2.80+2.17*2.45+2.55*4.22+2.47*4.98+2.53*4.13+2.45*4.56	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		5.80*12.1+5.70*3.20+2.56*2.80+2.17*2.45+2.55*4.22+2.47*4.98+2.53*4.13+2.45*4.56	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
3	ANALIZA WŁASNA	Oczyszczenie podłoża ze starej izolacji przeciwwilgociowej	m ²		
		5.80*12.1+5.70*3.20+2.56*2.80+2.17*2.45+2.55*4.22+2.47*4.98+2.53*4.13+2.45*4.56	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
4	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich-piwnice	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	ANALIZA WŁASNA	Rozmontowanie , wyniesienie, wniesienie i zamontowanie wyposażenia	rg		
		40	rg	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR-W 4-02 0204-04	Wymiana podejścia odpływowego żeliwnego z kratką na pcw, wraz z uszczelnieniem	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		11.000
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach piwnic	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
8	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z dwóch warstw papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2-kuchnia i pomieszczenia zaplecza	m ²		
		145.587	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
9	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe grubości 25 mm	m ²		
		145.587	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
10	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe ami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		145.587	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
11	ANALIZA WŁASNA	Zbrojenie przeciwskurczowe posadzek cementowych siatką	m ²		
		145.587	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
12	KNR-W 2-02 1109-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		145.587	m ²	145.587	
				RAZEM	145.587
13	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerami	m ³		
		150*0.05	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500